OBIECTIV: CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. Carbon Arhitectura SRL.

Costel Iosub Digitally signed by Costel Iosub Date: 2025.01.23 12:01:04 +02'00'

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0001.1] CONSTRUCTIE SI INSTALATII		
4.1.1.1	[0001.1.1] Arhitectura		
4.1.1.2	[0001.1.2] Rezistenta		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Întocmit, CARBON ARHITECTURA SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTIE SI INSTALATII
Beneficiar: COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. Carbon Arhitectura SRL.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CONSTRUCTIE SI INSTALATII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0001.1] CONSTRUCTIE SI INSTALATII	
4.1.1.1	[0001.1.1] Arhitectura	
4.1.1.2	[0001.1.2] Rezistenta	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Întocmit, CARBON ARHITECTURA SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTIE SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. Carbon Arhitectura SRL.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL12XB [11]	Panou de informare, metalic, vopsit în câmp electrostatic, culoare galben	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,00		
manopera			ore	0,80		
1.L	2700275	Panou de informare metalic, vopsit in camp electrostatic (cf. detalii proiect)	buc	1,00		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	61,52		
manopera			ore	9,25		
3	20034113	Pavaj din tartan turnat - 2,5cm	mp	500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,05		
4	20032521	Rigola prefabricata din beton	m	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,00		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Întocmit, CARBON ARHITECTURA SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
OBIECTUL: CONSTRUCTIE SI INSTALATII
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI
Proiectant: S.C. Carbon Arhitectura SRL.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	0,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	1,12		
manopera			ore	1,94		
1.L	20019278	Beton marfa C16/20 T3/T4 H II/A-S 32,5 16 (B250)	mc	0,53		
2	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	6,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	15,29		
manopera			ore	22,22		
2.L	2100900	Beton C20/25	mc	6,12		
3	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	760,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,08		
manopera			ore	15,21		
3.L	20033895	Armaturi BST500S-S fasonate	kg	760,40		
4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	47,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	100,51		
manopera			ore	173,85		
4.L	20019278	Beton marfa C16/20 T3/T4 H II/A-S 32,5 16 (B250)	mc	47,88		
5	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	47,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	130,44		
manopera			ore	146,79		

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.L	2100900	Beton C20/25	mc	48,35		
6	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	18,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	50,99		
manopera			ore	57,38		
6.L	2100900	Beton C20/25	mc	18,90		
7	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	55,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,01		
manopera			ore	1,11		
7.L	20033895	Armaturi BST500S-S fasonate	kg	55,41		
8	RPCD08C#	Montare plase sudate la...placi	kg	625,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,07		
manopera			ore	22,52		
8.L	2000777	Plasa sudata 8/200/200	kg	631,71		
9	CL12XC [2]	Confectii metalice diverse.	kg	1.272,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	1,27		
manopera			ore	279,89		
9.L	3630988	Confectii metalice S235.J0	kg	1.272,24		
10	RMAD01A [5]	Ancoraje montate in gauri existente...la ancorari chimice	buc	88,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,01		
manopera			ore	105,60		
10.L	5200882	Ancora mecanica M12x110	buc	88,00		
11	CL12XB [1]	Confectii metalice diverse	buc	168,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,02		
manopera			ore	33,60		
11.L	20034110	Autoforant M6,3 x 38	buc	168,00		

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	RPCS15A% [2]	Placa gard H = 2,00 m (cf. detalii proiect)	m	88,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	7,01		
manopera			ore	83,43		
13	CL12XB [10]	Elemente montaj poarta culisanta	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,00		
manopera			ore	8,00		
13.L	20034111	Role poarta culisanta	buc	8,00		
14	CL12XB [10]	Elemente montaj poarta culisanta	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0,00		
manopera			ore	6,00		
14.L	20034112	Ghidaj poarta culisanta	buc	6,00		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit, CARBON ARHITECTURA SRL